

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX

Pouvoir adjudicateur

Ministère de l'Intérieur

Mandataire

Le Préfet de l'Oise

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le Secrétaire Général par délégation

Objet du marché

Remise en état des locaux du SIDPC de la Préfecture de l'Oise - Remise en état des locaux du SIDPC de la Préfecture de l'Oise

Lot

Lot 1: Démolition / menuiseries / cloisons / faux plafonds

*Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros
Se référer aux DTU en vigueur*

Prix	Désignation	Prix HT
1	<p>Démolition</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> -la mise en sécurité de la zone travaux ainsi que de la zone "gravats/dechets" a l'extérieur -l'isolation de la zone travaux par du polyane pour limiter la propagation des poussières -la démolition des cloisons et matériaux de tout type et les plafonds -la dépose soignée des portes, bâtis, impostes, encadrement et quincailleries pour réutilisation ultérieure -la dépose soignée des façades des placards du couloir et des bureaux pour réutilisation ultérieure y compris quincailleries et étagères de placard -la dépose du plancher existant -l'évacuation des gravats/déchets du lot 1 par treuil ou goulotte vers la zone gravats/déchets ainsi que leur traitement 	
	Le forfait (C62):	
2	<p>Menuiseries</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la réalisation d'une mise à niveau par calage sur anciennes solives pour la réception du nouveau plancher bois - le remplacement éventuel des solives abîmées - la mise en place et la fixation par vissage du plancher bois en panneau de particules 22mm minimum - la réinstallation des placards (portes et étagères) et des portes de bureau (bâti, encadrement et porte) <p>(option : fourniture et pose de bâtis, portes, imposte ouvrants et encadrements neufs)</p> <p>(option : fourniture et pose de portes coulissantes de placard neuves)</p>	
	Le forfait (C62):	
3	<p>Cloisons - isolation</p> <p>Ce prix rémunère:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La création de cloisons double parois BA13 avec isolation phonique, implantation identique aux cloisons existantes avant travaux (hors sanitaires, voir plan annexe) - la préparation des supports pour peinture (traitement des joints, ponçage) - la création des bases des placards pour réception des portes et étagères réutilisées (ou coulissantes suivant retenue de l'option) - l'installation d'isolant thermiques type laine de roche 200mm sous combles - les percements, trous, passages de câble et saignées dans les cloisons neuves nécessaires aux autres entreprises intervenantes (électricité notamment) - la fourniture et la pose collée/clouée de plinthes en medium à peindre, 100x10mm pour l'ensemble des cloisons créées 	
	Le forfait (C62):	
4	<p>Faux plafonds</p> <p>Ce prix rémunère:</p>	

Prix	Désignation	Prix HT
	- la création d'un plafond suspendu avec ossature métallique apparente en panneaux de fibres de roche 600x600x20mm dans l'ensemble des bureaux, des sanitaires et du couloir. TYPE: EKLA EVOLUTION de la société ROCKFON ou équivalent.	
	Le forfait (C62):	