



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 17 décembre 2019

Affaire suivie par : M. le Ltn Antoine COPPIN  
Réf. : SL. 2019 374

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
BP 20317  
60021 BEAUVAIS cedex

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de BARBERY  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Barbery, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 13 Points d'Eau Incendie .

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Contrôleur général Luc CORACK

## COMMUNE de BARBERY

60045

BARBERY

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique	ue						
1	P100	Rue de La Haute Maison	150	100/2x070	60		3,5	1,6	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2019	
2	P100	Rue du Général taupin Au pied du Château d'eau	150	100/2x070	30		3,2		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2019	
3	P100	Angle rue des Tournelles, rue du Général Taupin	150	100/2x070	60		3,6	2,2	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2019	
4	P100	angle chemin de la victoire et rue d'Ognon	150	100/2x070	60		4,0	2,5	✓	i	✓	✓	bouchon diamètre 100 cassé en octobre 2019	Contrôle technique du service des eaux en 2019	
5	P100	Face au N°6 rue de Meaux	150	070			4,0	2,5	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2019	
6	P100	A côté du N°6 route d'Ognon	100	100/2x070	60		3,6	1,2	✓	i	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	bouchons trop serrés en septembre 2019 Contrôle technique du service des eaux en 2018	
7	P100	Rue de la Voilière	100	100/2x070	60		3,6	2,1	✓	i	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile bouchon de 65 cassé en octobre 2019	bouchons et carré de manoeuvre serrés trop fort en septembre 2019 Contrôle technique du service des eaux en 2019	
8	P100	Angle rue du Puit, rue Emile Valentin	150	100/2x070	60		3,6	2,1	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2019	

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
10	RES	A côté du cimetière	140		✓	i	✓	✓	Défaut de signalisation panneau de signalisation absent	remettre un panneau et une flèche avec volume de la réserve Contrôle technique du SDIS en 2019
11	RES	Route D'Ognon entreprise PYROMERAL	120	36	✓	i	✓	✓	AIRE D'ASPIRATION A NETTOYER	conserver l'aire d'aspiration libre. Contrôle technique du SDIS en 2016
12	RES	Impasse de la Logette	240		✓	i	✓	✓	Végétation gênante	réserve à entretenir , végétation et passage pour le tuyau d'aspiration , eau. Contrôle technique du SDIS en 2019
13	RES	Devant l'entrée de LIDL sur le terre plein face à l'entrée de LIDL	120		✓	✓	✓	✓		mettre le cubage Contrôle technique du SDIS en 2019