COMMUNE D'ESQUENNOY
MAITRE D'OUVRAGE

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

DEPARTEMENT DE L'OISE (60)
COMMUNE D'ESQUENNOY

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF D'ESQUENNOY

PLAN PARCELLAIRE DES TERRAINS SUR LESQUELS L'ETABLISSEMENT DE LA SERVITUDE SONT ENVISAGES

A	27.05.2020 : PREMIERE DIFFUSION	FT
B	16.11.2020 : Modification tracé EP	FT
C	08.07.2021 : Profils en long	FT
D	-	-
E	-	-
F	-	-

PIECE N°3

Echelle : 1/250 | Code Mission : SN19027000

Dessiné par : FT | Vérifié par : AP | A0+

AMODIAG ENVIRONNEMENT
GROUPE HIOLLE INDUSTRIES
NOS AGENCES:
Seine Normandie GAILLON (27) Tél : 02 32 77 34 46 – Fax : 02 32 77 34 57
Sud Ouest MERIGNAC (33) Tél : 05 56 34 70 55
Tél : 03 27 20 11 80 – Fax : 03 27 20 11 89
amodiag@amodiag.com
Site web : www.amodiag.com



Parcelle AB25

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/50



PC : 93.00 m

Numéros des regards	RF.2	RF.3	RF.4	RF.5	RF.6	RF.7	RF.8	RF.9	RF.10	RF.11	RF.12
Cotes Terrain Naturel	96.99	97.08	97.26	97.91	98.58	98.96	99.60	100.14	100.74	100.10	101.10
Cotes fil d'eau	95.93	96.01	96.26	96.89	97.46	97.91	98.57	99.14	99.84	100.50	100.50
Profondeurs fil d'eau	1.06	1.07	1.00	1.02	1.12	1.05	1.03	1.00	0.90	0.60	0.60
Pentes (%)		2.30	2.94	10.03				12.94			
Distances partielles		3.62	8.34	6.29	5.67	4.46	6.62	5.67	5.41		
Distances cumulées	0.88	3.97	12.31	18.60	24.27	28.72	35.35	41.02	46.43	46.43	46.18
Dimensions et Matériaux		PEHD 63									