



ABALONE – une marque de la SARL LDS
393 rue du Général de Gaulle
59700 Marcq-en-Barœul
Tel 0320040441
contact@abalone-construction.fr
Siret 81067538900029
TVA FR 81 810675389

Marcq-en-Barœul, le 06 septembre 2023

ABENA FRANTEX
5, rue Thomas Edison

60180 NOGENT-SUR-OISE

CHANTIER : ABENA FRANTEX
Maître d'Ouvrage : ABENA FRANTEX
Objet du chantier : Mise en conformité ICPE
Lieu de construction : 5, rue Thomas Edison
60180 NOGENT-SUR-OISE
Réf dossier : 220801AB

Devis n° 220801AB-D08 du 06/09/2023

DEVIS

REPLACEMENT DU BARDAGE

Remplacement du bardage suivant localisations ci-dessous :

- Panneaux sandwich coupe-feu 2 heures sur les files A entre 1 et 9 et file 9 entre A et B +5 m jusqu'à la fin de la première porte de quai.
- Panneaux sandwich dito coupe-feu 2 heures mais épaisseur 60mm remplissage laine de roche + laine de roche semi rigide épaisseur 130mm en fond de plateau conservé file 1 entre A et B et file 9 en B et F
- Panneau sandwich coupe-feu 2 heures intérieur file 1 entre A et B
- Encoffrement de 11 poteaux au droit des bureaux uniquement donnant sur la zone production.

NOTA : Non compris dépose et modification des supports électriques, chemin de câble.

➤ **Travaux préparatoires :**

- Dépose des coffrets de désenfumage et repose en fin de chantier
- Dépose échelle à crinoline et repose en fin de chantier



ABALONE – une marque de la SARL LD5

393 rue du Général de Gaulle

59700 Marcq-en-Barœul

Tel 0320040441

contact@abalone-construction.fr

Siret 81067538900029

TVA FR 81 810675389

Poste 1 : Façade production + bureaux

➤ Travaux de dépose :

- Dépose du bardage double peau existant sans réemploi – Compris benne pour évacuation gravois
Surface : 778 m²

➤ Travaux neufs

Bardage panneaux sandwich coupe-feu 2 heures – Epaisseur 120 mm -

- Fourniture et pose d'un bardage en panneaux sandwichs coupe-feu 2 heures, remplissage laine de roche 120 mm de type JI vulcaasteel wall FT en acier laqué 25µ RAL standard. Pose horizontale. File A + file 9 de A à B +5m.
- Joint creux comprenant joint CF et oméga en acier laqué de teinte standard
- Habillage de poteaux par panneaux sandwich coupe-feu deux heures dito bardage y compris :
 - Ossature métallique type zed
 - Panneaux sandwich épaisseur 120mm
 - Habillage d'angles laqué 25 microns
 - Etanchéité au sol et en partie coupe-feuSection poteau 450mm x 200 mm hauteur 10ml
- Mise en place de bâche de protection toute hauteur accrochée en partie haute et lestée en partie basse pour protection pour protection contre les intempéries. Y compris dépose en fin de chantier.
Nota : attention, les accès contre les façades devront être dégagés pour la mise en place de la protection sur 3ml de large. File A de 1 à 9 et file 9 de A à B.
- Bardage en panneaux sandwichs coupe-feu 2 heures, remplissage laine de roche 120 mm de type JI vulcaasteel wall FT en acier laqué 25µ RAL standard. Pose horizontale en intérieur en file 1 entre A et B.
- Mise en œuvre de profils de finitions de type bavettes basses acier laqué RAL standard et angle ou jonction en acier laqué RAL standard

Montant € HT : 292 139.00 €



ABALONE – une marque de la SARL LD5
393 rue du Général de Gaulle
59700 Marcq-en-Barœul
Tel 0320040441
contact@abalone-construction.fr
Siret 81067538900029
TVA FR 81 810675389

Poste 2 : Façade de quai

➤ **Travaux de dépose :**

- Dépose du bardage double peau existant sans réemploi
Surface : **678 m²**

➤ **Travaux neufs**

Bardage panneaux sandwich non coupe-feu – Épaisseur 60 mm -

- Fourniture et pose d'un bardage en panneaux sandwichs non coupe-feu, remplissage laine de roche 60 mm en acier laqué 25µ RAL standard y compris ossature secondaire. Pose horizontale. Laine de roche épaisseur 130mm en fond de plateau. Le plateau existant sera conservé. Pose sur la file 1 entre A et B et en file 9 après le panneau coupe feu jusqu'à la jonction avec le bardage posé en 1^{ère} phase.
- Joint creux comprenant joint CF et oméga en acier laqué de teinte standard
- Mise en œuvre de profils de finitions de type bavettes basses, bavettes hautes y compris sous face acier laqué RAL standard et jambage et angle en acier laqué RAL standard.

Montant € HT : 158 318.00 €

Poste 3 : Modification des réseaux

➤ **Aérothermes :**

- Dépose et repose de 5 extractions d'aérothermes compris location de nacelle

➤ **RIA / Air comprimé :**

- Dépose et repose de 2 RIA
- Dépose et repose d'un poste enroulé air comprimé

Nota : non compris modifications des réseaux gaz et électrique

Montant € HT : 16 900.00 €



ABALONE – une marque de la SARL LDS
393 rue du Général de Gaulle
59700 Marcq-en-Barœul
Tel 0320040441
contact@abalone-construction.fr
Siret 81067538900029
TVA FR 81 810675389

Compris : . sciage plateforme bois en production pour passage panneau CF

Non compris : . assurances DO
. mission de contrôle technique et SPS
. modification éventuelle des déclarations ICPE

Montant € HT :	467 357.00 €
Tva – 20 % :	93 471.40 €
Montant total TTC	560 828.40 €

Bon pour accord.

DUREE DE VALIDITE DU DEVIS

15 jours à réception du devis

INCIDENCE PLANNING

A définir

CONDITIONS DE PAIEMENT

Par chèque ou virement à réception de facture

ABENA - FRANTEK

5, rue Thomas Edison
Zone Industrielle Sud
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tél. 03 44 65 68 80
Fax 03 44 65 68 98

RC 988 299 8025 - Email : info@abena-frantex.com